

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja dojścia (chodnika) z tytułu budynku Powiatowego Urzędu Pracy		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-biżumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3-cm		
		Wylczenie ilości robót:		
		40,0*1,60+12,0*1,80		85,60
		RAZEM:	m2	85,60
1.2	KNR 231/814/1	Rozebranie obrzeży trawnikowych	m	100,00
1.3	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości chodnika , ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm	m2	85,60
1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń , grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2	85,60
1.5	KNR 231/401/1	Rowki pod obrzeża betonowe	m	104,00
1.6	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x8-cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	104,00
1.7	NNRNKB 231/511/3 (1)	Chodnik z kostki brukowej Holand , kostka grubości 6-cm , szara	m2	85,60
1.8	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu betonowego samochodami samowyładowczymi do 1-km		
		Wylczenie ilości robót:		
		0,20*0,06*100,0*1,40		1,68
		RAZEM:	m3	1,68
1.9	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu betonowego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km (10 km)	m3	1,68
1.10	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu betonowego na wysypisku		
		Wylczenie ilości robót:		
		1,68/1,40*2,20		2,64
		RAZEM:	t	2,64
1.11	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu asfaltowego samochodami samowyładowczymi do 1-km		
		Wylczenie ilości robót:		
		85,60*0,10*1,40		11,98
		RAZEM:	m3	11,98
1.12	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu asfaltowego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1-km (10 km)	m3	11,98
1.13	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie gruzu asfaltowego na wysypisku		
		Wylczenie ilości robót:		
		11,98/1,40*2,45		20,97
		RAZEM:	t	20,97

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
bk	Kosztorys	Modernizacja parkingu z tyłu Powiatowego Urzędu Pracy		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 401/101/4	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,0*0,30	6,00	
		RAZEM:	6,00	m3 6,00
1.2	KNRW 201/105/7	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm	szt	1,00
1.3	KNRW 201/105/5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm	szt	2,00
1.4	KNRW 201/105/3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·26-35·cm	szt	1,00
1.5	KNR 231/811/2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych , trylinki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		15,0*10,0+8,0*7,0+6,0*4,	230,00	
		RAZEM:	230,00	m2 230,00
1.6	KNR 231/813/3	Rozebranie krawężników betonowych	m	30,00
1.7	KNRW 201/212/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,0*0,40	12,00	
		RAZEM:	12,00	m3 12,00
1.8	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm	m2	30,00
1.9	KNR 231/114/7	Podbudowa z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	230,00
1.10	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki	m	36,00
1.11	KNR 231/402/4	Ława pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,30*0,40)*36,0	4,32	
		RAZEM:	4,32	m3 4,32
1.12	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	36,00
1.13	KNR 231/403/5	Krawężniki betonowe, wtopione 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	4,00
1.14	KNR 11/316/3	Nawierzchnia parkingu z kostki betonowej grubości 80·mm na podsypce piaskowej	m2	230,00
1.15	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu betonowego samochodami samowyładowczymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(30,0*0,25*0,30+219,0*0,15)*1,40	49,14	
		RAZEM:	49,14	m3 49,14
1.16	KNRW 401/109/12	Wywóz gruzu betonowego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km (14 km)	m3	49,14
1.17	Kalkulacja indywidualna	Oплата za składowanie gruzu betonowego na wysypisku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		49,14/1,40*2,20	77,22	
		RAZEM:	77,22	t 77,22